DETAIL OSAZENÍ SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY V CHODBĚ VŮČI STÁV. SLOUPU

POZNÁMKA

- DO NADPRAŽÍ NAD OTVORY MENŠÍ NEŽ 800MM V PŘÍČKÁCH TL. 125MM BUDOU VLOŽENY 2#U12 S ULOŽENÍM 150MM A ZABETONOVÁNÍM DRÁŽKY V ZÁRUBNI. TYTO ZÁRUBNĚ BUDOU PŘI ZDĚNÍ PODEPŘENY V 1/2-
- VŠECHNY PROSTUPY ROZVODŮ MEZI POŽÁRNÍMI ÚSEKY NUTNO PROTIPOŽÁRNĚ UTĚSNIT
- VŠECHNY ZDĚNÉ ROHY BUDOU OPATŘENY PODOMÍTKOVÝMI LIŠTAMI
- VŠECHNY INSTALAČNÍ PROSTUPY NUTNO ZKOORDINOVAT S PŘÍSLUŠNÝMI PROFESEMI, PROSTUPY SMĚRU KONSTRUKCEMI DO ROZMĚRU 150/150 UVAŽOVAT V POČTU 30KS A PODLAŽÍ
- VEŠKERÉ INSTALAČNÍ PROSTUPY PROVÁDĚNÉ DO STÁVAJÍCÍ ŽB KONSTRUKCE JE NUTNÉ PROVÁDĚT TECHNOLOGIÍ VRTÁNÍ A ŘEZÁNÍ
- VŠECHNY PROSTUPY PROVÁDĚNÉ DO STÁVAJÍCÍ ŽB KONSTRUKCE JE NUTNÉ PROVÁDĚT TECHNOLOGIÍ VRTÁNÍ A ŘEZÁNÍ
ŽB KONSTRUKCE !!!!!!

LEGENDA MATERIÁLŮ

- Stávající konstrukce
- Sádrokartonové příčky dvojité opláštěné s vloženou min. vlnou 40mm, tloušťky 125mm
- Sádrokartonové příčky dvojité opláštěné s vloženou min. vlnou 40mm, tloušťky 125mm s předepsanou požární odolností
- Zdivo z tvárnic Ytong
- Zdivo z cihel POROTHERM 40 P+D (400/247/238) P 10, MVC 25
- Příčky z cihel POROTHERM 11,5 P+D (115x372x238), P10, MC 50
- Příčky z cihel POROTHERM 6,5 P+D (65x372x238), P15, MC 50
- Kompletní certifikovaný fasádní zateplovací systém v tl. 100(200)mm, fasádní omítka silikonová omítka, v odstínu tmavě šedé (odstín a zrnitost odsouhlasit dle vzorníku výrobce s projektantem)
- Sloupy ocelové konstrukce nástavby (OK)
- Železobeton
- Prostý beton
- Bourané zdivo

TABULKA MÍSTNOSTÍ 3.NP

Čísl.	Účel	Zvrsk	Plocha [m²]	Podlaha	Poznámka
301	Hala	Halle	78,46	(28) Keramické dlažba	
302	Výtah	Aufzug	3,07	-----	
303	Schodiště	Stiegenhaus	9,96	(18) Lepená guma	
304	Chodba	Gang	30,47	(28) Koberec	
305	Chodba	Gang	30,47	(28) Koberec	
306	Předsíň Z	Vorraum Damen	2,93	(28) Keramické dlažba	
307	WC Z	WC Damen	6,92	(28) Keramické dlažba	
308	Předsíň M	Vorraum Herren	2,93	(28) Keramické dlažba	
309	WC M	WC Herren	6,03	(28) Keramické dlažba	
310	Kuchyňka	Teeküche	11,01	(28) Keramické dlažba	
311	Úklidová komora	Putzraum	2,04	(28) Keramické dlažba	
312	Datový rozvaděč	Datenverteiler	5,11	(28) PVC Antistatik	
313	WC invalidé	WC Invaliden	2,88	(28) Keramické dlažba	
314	Sklad	Lager	10,06	(28) Koberec	
315	Jednací místnost	Handelsarraum	25,04	(28) Koberec	
316	nedobsazeno				
317	Jednací místnost	Handelsarraum	17,78	(28) Koberec	
318	nedobsazeno				
319	Únikové schodiště	Fluchttreppe	14,69	Pororošt vč. OK	
320.1	Kancelář	Büros	529,8	(28) Koberec	
320.2	Kancelář	Büros	693,8	(28) Koberec	
320.3	Kancelář	Büros	27,5	(28) Koberec	
320.4	Kancelář	Büros	11,2	(28) Koberec	

LEGENDA POVRCHŮ

Typy stropů:
MO – MALBA, OMÍTKA
MA – MINERAL PODHLED RASTR 600/600/15 (Armstrong, OWA)

– VARIANTA 1 – S PLNĚ VIDITELNÝMI PROFILY RASTRU –>

– VARIANTA 2 – S ČÁSTEČNĚ ZAPUŠTĚNÝMI PROFILY RASTRU –>

SK – HLADKÝ SÁDROKARTON
Označení na výkresu:
RA-3000 – TYP STROPU A VÝŠKA NAD PODLAHOU MÍSTNOSTI
VP-3000 – VÝŠKA PŘÍČKY OD ČISTÉ PODLAHY – PROSTUPY STAV. KONSTRUKCEMI

ATELIER EIS
Semovážné náměstí 2, 370 01 České Budějovice; tel.: 386 355 659, fax: 386 359 701, e-mail: atelier.eis@tol.cz

KRESLIL	PROJEKTANT	ODPOVĚDNÝ PROJ.	TECH. KONTROLA	DOKUMENTACE	DRP– ZMĚNA
Ing. arch. VESELÝ	ING. VOSTRÁCKÝ	ING. HRABA	ING. HRABA	DATUM	032005
				POČET FORMÁTŮ	1-A4A4
ZAKAZNÍK Agro - Horákstáfl, s.r.o., Husovo č.p. 648/21, České Budějovice, 370 01				ZAK. ČÍSLO	03/24
STAVBA REKONSTRUKCE A NÁSTAVBA OBCHODNÍ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY HUSOVA UL. 13				MĚŘÍTKO	1: 50
OBJEKT: SOUBOR SO 01 - OBCHODNÍ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA					
ČÍSLO VÝKRESU 9	DÍLČÍ ČÁST ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
VÝKRES PŮDORYS 3.NP					